

ACQUA BENE COMUNE - NAPOLI



**Tipo** Partenza  
**Num.** 0043278  
**del** 24/08/2021

Spett.le  
**COMUNE DI NAPOLI**  
MUNICIPALITÀ 10  
municipalita10@pec.comune.napoli.it

Servizio Attività Tecniche  
municipalita10.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it

**DIPARTIMENTO SICUREZZA**  
Servizio Protezione Civile  
protezione.civile@pec.comune.napoli.it

Servizio Polizia Locale  
U.O. Polizia Locale - Fuorigrotta  
polizialocale.fuorigrotta@pec.comune.napoli.it

e p.c.

Spett.le  
**COMUNE DI NAPOLI**  
AREA TUTELA DEL TERRITORIO  
Servizio Ciclo Integrato della Acque  
ciclo.acque@pec.comune.napoli.it

**Oggetto:** Buca con vuoto sottostante - Via Andrea Doria altezza civ. 7.

**Riscontro esito verifiche sulle reti idriche e comunicazione esecuzione saggi e scavi.**  
**Necessità di chiusura della carreggiata stradale per intervento ripristino e messa in sicurezza**

Facendo seguito alla precedente nota del 20.08 u.s in merito alla presenza di un vuoto sottostante la sede stradale in Via Andrea Doria altezza civ. 7., con la presente si comunica che, avendo riscontrato il cedimento della volta di un collettore fognario profondo, è necessario intervenire con urgenza per il ripristino di detto manufatto e la messa in sicurezza della sede stradale.

Precauzionalmente a partire dalle ore 12.00 di oggi (24.08) la scrivente ABC eseguirà con proprie maestranze e propria impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione sulla rete fognaria cittadina (Consorzio SIIP S.c.a.r.l.) operazioni di scavo per la messa a giorno del collettore fognario, e stante la profondità (circa 10 metri dal piano di scorrimento della sede stradale) è necessario procedere alla chiusura al traffico veicolare della strada di via Andrea Doria.

Con la presente si chiede, come sempre, il supporto alla Polizia Locale in indirizzo per la gestione della deviazione del traffico veicolare su percorso alternativo, fermo restando la disponibilità di ABC a fornire la segnaletica necessaria

I lavori procederanno senza soluzione di continuità con una durata complessiva che sarà presuntivamente non superiore a 7 giorni lavorativi, salvo imprevisti ed eventuali allerte meteo sulla città di Napoli.

Allorquando saranno completate le operazioni di ripristino e messa in sicurezza sarà cura della scrivente comunicarvi tempestivamente i relativi esiti per i dovuti aggiornamenti.

Si ringrazia per la collaborazione che certamente garantirete, distinti saluti,

Rete Fognaria  
Ing. Edmondo Allipio



Reti Idriche Integrate  
Ing. Paolo Vardaro

